
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Remont - wymiana drzwi do klas budynek A - I i III piętro
ADRES INWESTYCJI : 57-300 Kłodzko ul. Szkolna 8
INWESTOR : KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ADRES INWESTORA : 57-300 Kłodzko ul. Szkolna 8
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Papiernik (konstrukcyjno-budowlana)
Andrzej Bełziuk - aktualizacja 26.11.2025r.

DATA OPRACOWANIA : 13.09.2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.09.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	No rma	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		kalkulacja własna	Demontaż skrzydeł drewnianych drzwio- wych o pow. do 2.0 m2 z wyniesiem z bu- dynku obmiar = < I piętro>20 20.000 < III piętro >13 13.000 RAZEM 33.000 szt	szt					
1*	2.25 2800		-- R -- robocizna 2.2528 r-g/szt	r-g	74.3424	0.000	0.00		
		Razem z narzutami: Cena jednostkowa:	0.00			0.000	0.000	0.000	0.000
2		KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni do 2 m2 obmiar = poz. 1 = 33.000 szt.	szt.					
1*	1.16 0000		-- R -- robocizna 1.16 r-g/szt.	r-g	38.2800	0.000	0.00		
		Razem z narzutami: Cena jednostkowa:	0.00			0.000	0.000	0.000	0.000
3		KNP1 01 0102-01.06	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej ościeżnica plus skrzydło obmiar = poz. 1*2 = 66.000 szt	szt					
1*	0.96 0000		-- R -- robocizna 0.96 r-g/szt	r-g	63.3600	0.000	0.00		
		Razem z narzutami: Cena jednostkowa:	0.00			0.000	0.000	0.000	0.000
4		KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne jednoskrzyd- łowe o powierzchni ponad 1.5 m2 100x200 wraz z klamką szyldzikami na wkładki paten- towe , wkładki patentowe , 4 kluczyki oraz opaskami dwustronnie w kolorze drzwi obmiar = 1.00*2.00*33 = 66.000 m2	m2					
1*	3.87 0000		-- R -- robocizna 3.87 r-g/m2	r-g	255.4200	0.000	0.00		
2*	0.04 0000		-- M -- piłka poliuretanowa 0.04 kg/m2	kg	2.6400	0.000		0.00	
3*	33.0 0000 0		Dw drzwi drewniane 100x200 kompletne z ościeżnicą na pełną grubość ściany 33 kpl.	kpl.	33.0000	0.000		0.00	
4*	33.0 0000 0		opaski drzwiowe 33 kpl.	kpl.	33.0000	0.000		0.00	
5*	33.0 0000 0		klamka z szyldzikami na w ładkę patentowa + 4 kluczyki 33 szt	szt	33.0000	0.000		0.00	
6*	15.0 0000 0		materiały pomocnicze 15 %(od M2+M4+M5)	%	15.0000	0.000		0.00	
7*	0.05 0000		-- S -- wyciąg"" 0.05 m-g/m2	m-g	3.3000	0.000			0.00
8*	0.06 0000		Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	3.9600	0.000			0.00
		Razem z narzutami: Cena jednostkowa:	0.00			0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł