

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
44112200-0 Wykładziny podłogowe
44411300-7 Umywalki

NAZWA INWESTYCJI : Remon tIII PIETRA INTERNATU budynek główny
ADRES INWESTYCJI : 57-300 Kłodzko ul. Szkolna 8
INWESTOR : Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
ADRES INWESTORA : 57-300 Kłodzko ul. Szkolna 8
BRANŻA : Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 28.08.2025

Poziom cen : 3 kw 2025 r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.08.2025

Data zatwierdzenia

OPIS PRZEDMIOTU ROBÓT

Przedmiotem robót do wykonania jest:

Remont III piętra internatu Kłodzkiej szkoły Przedsiębiorczości

Adres : 57-300 Kłodzko ul. Szkolna 8

ZAKRES ROBÓT

Malowanie sufitów i biegów z wykonaniem gładzi gipsowych

Malowanie ścian powyżej lamperii tynków żywicznych

Wykonanie tynków żywicznych lamperii

Wymiana wykładzin PCV pod łogi

Wymiana drzwi drewnianych i drzwi wejściowych internatu na drzwi aluminiowe

Malowanie rur i grzejników

Wymiana umywalek

Likwidacja otworu z lukswerów

Malowanie krat i drzwi stalowych

Ługowanie farby olejnej z podstopnic schodów kamiennych

Remont poręczy z desek

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Ogólna specyfikacja techniczna Kod CPV 45000000-7

Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111100-8

Roboty w zakresie usuwania gruzu Kod CPV 45111220-6

Roboty remontowe Kod CPV

45453000-7

Tynkowanie

Kod CPV

45410000-4

Stolarka drzwiowa

Kod CPV

45421100-5

Roboty malarskie

Kod CPV

45442100-8

Wykładziny podłogowe

Kod CPV

44112200-0

Umywalki

Kod CPV

44411300-7

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniami :

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym .

Dz. U. z 2021 r. poz. 2458

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych

Wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Dz. U. z 2021 r. poz. 2454

Transport materiałów rozbiórkowych - gruzu na odległość 5 km

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Pokój 21 III piętro				0.00	0.00	0.00
1.1	SUFIT				0.00	0.00	0.00
1.2	ŚCIANY				0.00	0.00	0.00
1.3	ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI				0.00	0.00	0.00
1.4	UZUPEŁNIENIE TYNKOW				0.00	0.00	0.00
1.5	WYMIANA DRZWI				0.00	0.00	0.00
1.6	Podłogi				0.00	0.00	0.00
1.7	Malowanie rur i grzejników				0.00	0.00	0.00
1.8	Demontaż i montaż opraw oświetleniowych				0.00	0.00	0.00
1.9	Demontaż i montaż karnisza				0.00	0.00	0.00
1.10	Przenoszenie mebli w pomieszczeniu				0.00	0.00	0.00
1.11	Wymiana umywalek i lustra				0.00	0.00	0.00
1.11.1	Umywalki				0.00	0.00	0.00
1.11.2	Lustro i półka				0.00	0.00	0.00
1.11.3	Podejścia instalacyjne do umywalki				0.00	0.00	0.00
2	Pokój 20 III piętro				0.00	0.00	0.00
2.1	SUFIT				0.00	0.00	0.00
2.2	ŚCIANY				0.00	0.00	0.00
2.3	ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI				0.00	0.00	0.00
2.4	WYMIANA DRZWI				0.00	0.00	0.00
2.5	Podłogi				0.00	0.00	0.00
2.6	Malowanie rur i grzejników				0.00	0.00	0.00
2.7	Demontaż i montaż opraw oświetleniowych				0.00	0.00	0.00
2.8	Demontaż i montaż karnisza				0.00	0.00	0.00
2.9	Przenoszenie mebli w pomieszczeniu				0.00	0.00	0.00
2.10	Wymiana umywalek i lustra				0.00	0.00	0.00
2.10.1	Umywalki				0.00	0.00	0.00
2.10.2	Lustro i półka nad umywalka				0.00	0.00	0.00
2.10.3	Podejścia instalacyjne				0.00	0.00	0.00
3	Pokój 19 III piętro				0.00	0.00	0.00
3.1	SUFIT				0.00	0.00	0.00
3.2	ŚCIANY				0.00	0.00	0.00
3.3	ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI				0.00	0.00	0.00
3.4	WYMIANA DRZWI				0.00	0.00	0.00
3.5	Podłogi				0.00	0.00	0.00
3.6	Malowanie rur i grzejników				0.00	0.00	0.00
3.7	Demontaż i montaż opraw oświetleniowych				0.00	0.00	0.00
3.8	Demontaż i montaż karnisza				0.00	0.00	0.00
3.9	Przenoszenie mebli w pomieszczeniu				0.00	0.00	0.00
3.10	Wymiana umywalek i lustra				0.00	0.00	0.00
3.10.1	Umywalka				0.00	0.00	0.00
3.10.2	Lustro i półka				0.00	0.00	0.00
3.10.3	Podejścia instalacyjne				0.00	0.00	0.00
4	Pokój 18 III piętro				0.00	0.00	0.00
4.1	SUFIT				0.00	0.00	0.00
4.2	ŚCIANY				0.00	0.00	0.00
4.3	ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI				0.00	0.00	0.00
4.4	WYMIANA DRZWI				0.00	0.00	0.00
4.5	Podłogi				0.00	0.00	0.00
4.6	Malowanie rur i grzejników				0.00	0.00	0.00
4.7	Demontaż i montaż opraw oświetleniowych				0.00	0.00	0.00
4.8	Demontaż i montaż karnisza				0.00	0.00	0.00
4.9	Przenoszenie mebli w pomieszczeniu				0.00	0.00	0.00
4.10	Wymiana umywalek i lustra				0.00	0.00	0.00
4.10.1	Umywalka				0.00	0.00	0.00
4.10.2	Lustro i półka				0.00	0.00	0.00
4.10.3	Podejścia instalacyjne				0.00	0.00	0.00
5	Pokój 17 III piętro				0.00	0.00	0.00
5.1	SUFIT				0.00	0.00	0.00
5.2	ŚCIANY				0.00	0.00	0.00
5.3	ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI				0.00	0.00	0.00
5.4	WYMIANA DRZWI				0.00	0.00	0.00
5.5	Podłogi				0.00	0.00	0.00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
5.6	Malowanie rur i grzejników				0.00	0.00	0.00
5.7	Demontaż i montaż opraw oświetleniowych				0.00	0.00	0.00
5.8	Demontaż i montaż karnisza				0.00	0.00	0.00
5.9	Przenoszenie mebli w pomieszczeniu				0.00	0.00	0.00
5.10	Wymiana umywalek i lustra				0.00	0.00	0.00
5.10.1	Umywalki				0.00	0.00	0.00
5.10.2	Lustro i półka				0.00	0.00	0.00
5.10.3	Podejścia instalacyjne				0.00	0.00	0.00
6	Pokój 23 III piętro				0.00	0.00	0.00
6.1	SUFIT				0.00	0.00	0.00
6.2	ŚCIANY				0.00	0.00	0.00
6.3	ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI				0.00	0.00	0.00
6.4	WYMIANA DRZWI				0.00	0.00	0.00
6.5	Podłogi				0.00	0.00	0.00
6.6	Malowanie rur i grzejników				0.00	0.00	0.00
6.7	Demontaż i montaż opraw oświetleniowych				0.00	0.00	0.00
6.8	Demontaż i montaż karnisza				0.00	0.00	0.00
6.9	Przenoszenie mebli w pomieszczeniu				0.00	0.00	0.00
6.10	Wymiana umywalek i lustra				0.00	0.00	0.00
6.10.1	Umywalki				0.00	0.00	0.00
6.10.2	Lustro i półka				0.00	0.00	0.00
6.10.3	Podejścia instalacyjne				0.00	0.00	0.00
7	Pokój 24 III piętro				0.00	0.00	0.00
7.1	SUFIT				0.00	0.00	0.00
7.2	ŚCIANY				0.00	0.00	0.00
7.3	ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI				0.00	0.00	0.00
7.4	WYMIANA DRZWI				0.00	0.00	0.00
7.5	Podłogi				0.00	0.00	0.00
7.6	Malowanie rur i grzejników				0.00	0.00	0.00
7.7	Demontaż i montaż opraw oświetleniowych				0.00	0.00	0.00
7.8	Demontaż i montaż karnisza				0.00	0.00	0.00
7.9	Przenoszenie mebli w pomieszczeniu				0.00	0.00	0.00
7.10	Wymiana umywalek i lustra				0.00	0.00	0.00
7.10.1	Umywalki				0.00	0.00	0.00
7.10.2	Lustro i półka				0.00	0.00	0.00
7.10.3	Podejścia instalacyjne				0.00	0.00	0.00
8	Pokój 25 III piętro				0.00	0.00	0.00
8.1	SUFIT				0.00	0.00	0.00
8.2	ŚCIANY				0.00	0.00	0.00
8.3	ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI				0.00	0.00	0.00
8.4	WYMIANA DRZWI				0.00	0.00	0.00
8.5	Podłogi				0.00	0.00	0.00
8.6	Malowanie rur i grzejników				0.00	0.00	0.00
8.7	Demontaż i montaż opraw oświetleniowych				0.00	0.00	0.00
8.8	Demontaż i montaż karnisza				0.00	0.00	0.00
8.9	Przenoszenie mebli w pomieszczeniu				0.00	0.00	0.00
8.10	Wymiana umywalek i lustra				0.00	0.00	0.00
8.10.1	Umywalki				0.00	0.00	0.00
8.10.2	Lustro i półka				0.00	0.00	0.00
8.10.3	Podejścia instalacyjne				0.00	0.00	0.00
9	ŚWIETLICA III piętro				0.00	0.00	0.00
9.1	SUFIT				0.00	0.00	0.00
9.2	ŚCIANY				0.00	0.00	0.00
9.3	ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI				0.00	0.00	0.00
9.4	WYMIANA DRZWI				0.00	0.00	0.00
9.5	Podłogi				0.00	0.00	0.00
9.6	Malowanie rur i grzejników				0.00	0.00	0.00
9.7	Demontaż i montaż opraw oświetleniowych				0.00	0.00	0.00
9.8	Demontaż i montaż karnisza				0.00	0.00	0.00
9.9	Przenoszenie mebli w pomieszczeniu				0.00	0.00	0.00
10	KORYTARZ III piętro				0.00	0.00	0.00
10.1	SUFIT				0.00	0.00	0.00
10.2	ŚCIANY				0.00	0.00	0.00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
10.2.1	Malowanie farbą emulsyjną				0.00	0.00	0.00
10.2.2	Tynki żywiczne				0.00	0.00	0.00
10.3	ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI				0.00	0.00	0.00
10.4	WYMIANA DRZWI				0.00	0.00	0.00
10.5	Malowanie rur i grzejników				0.00	0.00	0.00
10.6	Demontaż i montaż opraw oświetleniowych				0.00	0.00	0.00
10.7	Demontaż i montaż karnisza				0.00	0.00	0.00
10.8	Podłogi				0.00	0.00	0.00
10.8.1	Rozbiórka podłóg				0.00	0.00	0.00
10.8.2	Podłoga PCV na płycie OSB				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój 21 III piętro			
1.1	45442100-8	SUFIT			
1 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 SUFIT 5.41*4.74	m ² m ²	 25.643	
				RAZEM	25.643
2 d.1.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFIT poz.1	m ² m ²	 25.643	
				RAZEM	25.643
3 d.1.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku SUFIT poz.1	m ² m ²	 25.643	
				RAZEM	25.643
4 d.1.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFIT poz.1	m ² m ²	 25.643	
				RAZEM	25.643
5 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity- SUFIT poz.1	m ² m ²	 25.643	
				RAZEM	25.643
1.2		ŚCIANY			
6 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚCIANY (5.41+4.74)*3.49*2	m ² m ²	 70.847	
				RAZEM	70.847
7 d.1.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -ŚCIANY poz.6	m ² m ²	 70.847	
				RAZEM	70.847
8 d.1.2	KNR-W 2-02 0827-01	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 6 mm kat. III wykonywane ręcznie - ściany poz.6	m ² m ²	 70.847	
				RAZEM	70.847
9 d.1.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.6	m ² m ²	 70.847	
				RAZEM	70.847
10 d.1.2	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.6	m ² m ²	 70.847	
				RAZEM	70.847
1.3		ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI			
11 d.1.3	KNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią, okien, drzwi 5.41*4.74 1.34*1.50*2 1.00*2.00	m ² m ² m ²	 25.643 4.020 2.000	
				RAZEM	31.663
1.4		UZUPEŁNIENIE TYNKÓW			
12 d.1.4	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach-UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW TYNKÓW 1.25*1.60 0.60*1.10 0.50*0.80	m ² m ² m ² m ²	 2.000 0.660 0.400	
				RAZEM	3.060
1.5	45421100-5	WYMIANA DRZWI			
13 d.1.5	kalkulacja własna	Demontaż skrzydeł drewnianych drzwiowych o pow. do 2.0 m2 z wyniesiem z budynku 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1.5	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1.5	KNP1 01 0102-01.06	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej ościeżnica plus skrzydło 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.5	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 100x200 LEWE wraz z klamką sztyldzikami na wkładki patentowe , wkładki patentowe , 4 kluczyki oraz opaskami dwustronnie w kolorze drzwi 0.90*2.00*1	m ² m ²	 1.800	 1.800
1.6	44112200-0	Podłogi		RAZEM	1.800
17 d.1.6	KNR 4-01 0815-08 ana- logia	Rozbiórka listew przyściennych z drewna liściastego R=0.5 (5+4.74)*2.41	m m	 23.473	 23.473
18 d.1.6	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 5.41*4.74	m ² m ²	 25.643	 25.643
19 d.1.6	KNNR 2 1208-01	Wylewka samopoziomująca grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny 5.74*4.74	m ² m ²	 27.208	 27.208
20 d.1.6	KNNR 2 1208-02	Wylewka wyrównująca samopoziująca dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie zwiększenie do 5 mm Mx3 5.41*4.74	m ² m ²	 25.643	 25.643
21 d.1.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem 10 cm na ściany 5.41*4.74	m ² m ²	 25.643	 25.643
1.7		Malowanie rur i grzejników		RAZEM	25.643
22 d.1.7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania o średnicy do 50 mm 1.20+1.20+1.35+2.80+0.70*2	m m	 7.950	 7.950
23 d.1.7	KNR 4-02 0516-04 analogia	Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego wraz z myciem i płukaniem. 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
24 d.1.7	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1 żeberko 0,32 m ² 0.32*(13+13)	m ² m ²	 8.320	 8.320
1.8		Demontaż i montaż opraw oświetleniowych		RAZEM	8.320
25 d.1.8	KNR 4-03 0606-05 analogia	Demontaż i montaż opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt.	szt. szt.	 1.000	 1.000
1.9		Demontaż i montaż karnisza		RAZEM	1.000
26 d.1.9	kalkulacja indywidualna	Montaż nowego karnisza karnisza 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
1.10		Przenoszenie mebli w pomieszczeniu		RAZEM	2.000
27 d.1.1	wycena indywidualna	Przenoszenie mebli biurowych, szaf, regałów w remontowanym pomieszczeniu. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
1.11		Wymiana umywalek i lustra		RAZEM	1.000
1.11.1	44411300-7	Umywalki			
28 d.1.1	KNR 4-02 0132-01 + 1.1 KNR 4-02 0235-06	Demontaż baterii umywalkowej Demontaż umywalki umywalki 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
29 d.1.1	KNR 2-15 0221-02 1.1	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem montaż na szafce 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1.1 1.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1.1 1.1	kalkulacja indywidualna	Montaż szafki podumywalkowej 60*30*60	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1.1 1.1	KNR AT-22 0201-02	Licowanie ścian pod umywalkami z płytek ceramicznych regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²		
		0.70*1.50	m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
1.11. 2		Lustro i półka			
33 d.1.1 1.2	kalkul indyw	Montaż lustra 50x60	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1.1 1.2	kalkul indyw	Montaż półki pod lustrem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.11. 3		Podejścia instalacyjne do umywalki			
35 d.1.1 1.3	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1.1 1.3	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy 0.6	m		0.600
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37 d.1.1 1.3	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.5	m		0.500
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1.1 1.3	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1.1 1.3	KNR-W 2-15 0135-01 analogia	Zawory kątowe pod baterie stojącą o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.1.1 1.3	KNR-W 2-15 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 2.1		Pokój 20 III piętro SUFIT			
41 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 SUFIT 2.46*4.78	m ²		
			m ²	11.759	
				RAZEM	11.759
42 d.2.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFIT poz.41	m ²		
			m ²	11.759	
				RAZEM	11.759

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.2.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku SUFIT poz.41	m ² m ²	 11.759	
				RAZEM	11.759
44 d.2.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFIT poz.41	m ² m ²	 11.759	
				RAZEM	11.759
45 d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity- SUFIT poz.41	m ² m ²	 11.759	
				RAZEM	11.759
2.2		ŚCIANY			
46 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚCIANY (2.46+4.78)*2*3.27	m ² m ²	 47.350	
				RAZEM	47.350
47 d.2.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -ŚCIANY poz.46	m ² m ²	 47.350	
				RAZEM	47.350
48 d.2.2	KNR-W 2-02 0827-01	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 6 mm kat. III wykonywane ręcznie - ściany poz.46	m ² m ²	 47.350	
				RAZEM	47.350
49 d.2.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.46	m ² m ²	 47.350	
				RAZEM	47.350
50 d.2.2	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.46	m ² m ²	 47.350	
				RAZEM	47.350
2.3		ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI			
51 d.2.3	KNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią, okien, drzwi <podłoga> 2.46*4.78 drzwi 0.80*2.00 okno 1.34*1.50	m ² m ² m ² m ²	 11.759 1.600 2.010	
				RAZEM	15.369
2.4		WYMIANA DRZWI			
52 d.2.4	kalkulacja własna	Demontaż skrzydeł drewnianych drzwiowych o pow. do 2.0 m2 z wyniesiem z budynku 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.2.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.2.4	KNP1 01 0102-01.06	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej ościeżnica plus skrzydło 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
55 d.2.4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 1000x200 PRAWIE wraz z klamką sztyldzikami na wkładki patentowe , wkładki patentowe , 4 kluczyki oraz opaskami dwustronnie w kolorze drzwi 0.80*2.00*1	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
2.5		Podłogi			
56 d.2.5	KNR 4-01 0815-08 ana- logia	Rozbiórka listew przyściennych z drewna liściastego R=0.5 (2.46+4.78)*2	m m	 14.480	
				RAZEM	14.480
57 d.2.5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 2.46*4.78	m ² m ²	 11.759	
				RAZEM	11.759

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.2.5	KNNR 2 1208-01	Wylewka samopoziomująca grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny 2.46*4.78	m ² m ²	 11.759	
				RAZEM	11.759
59 d.2.5	KNNR 2 1208-02	Wylewka wyrównująca samopoziomująca dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie zwiększenie do 5 mm Mx3 poz.58	m ² m ²	 11.759	
				RAZEM	11.759
60 d.2.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem 10 cm na ściany poz.58	m ² m ²	 11.759	
				RAZEM	11.759
2.6		Malowanie rur i grzejników			
61 d.2.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania o średnicy do 50 mm 0.50*2	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.2.6	KNR 4-02 0516-04 analogia	Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego wraz z myciem i płukaniem. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.2.6	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1 żeberko 0,32 m2 0.32*8	m ² m ²	 2.560	
				RAZEM	2.560
2.7		Demontaż i montaż opraw oświetleniowych			
64 d.2.7	KNR 4-03 0606-05 analogia	Demontaż i montaż opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.8		Demontaż i montaż karnisza			
65 d.2.8	kalkulacja indywidualna	Demontaż karnisza 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.2.8	kalkulacja indywidualna	Montaż nowego karnisza karnisza 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.9		Przenoszenie mebli w pomieszczeniu			
67 d.2.9	wycena indywidualna	Przenoszenie mebli biurowych, szaf, regałów w remontowanym pomieszczeniu. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.10		Wymiana umywalek i lustra			
2.10.1		Umywalki			
68 d.2.1	KNR 4-02 0132-01 + 0.1 KNR 4-02 0235-06	Demontaż baterii umywalkowej Demontaż umywalki umywalki 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.2.1	KNR 2-15 0221-02 0.1	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem montaż na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
70 d.2.1	KNR-W 2-15 0137-01 0.1	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.2.1	kalkulacja indywidualna	Montaż szafki podumywalkowej 60*30*60 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.2.1 0.1	KNR AT-22 0201-02	Licowanie ścian pod umywalkami z płytek ceramicznych regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²		
		0.70*1.50	m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
2.10. 2		Lustro i półka nad umywalka			
73 d.2.1 0.2	kalkul indyw	Montaż lustra 50x60	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
74 d.2.1 0.2	kalkul indyw	Montaż półki pod lustrem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.10. 3		Podejścia instalacyjne			
75 d.2.1 0.3	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
76 d.2.1 0.3	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy	m		0.600
		0.6	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
77 d.2.1 0.3	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		0.500
		0.5	msc.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
78 d.2.1 0.3	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
79 d.2.1 0.3	KNR-W 2-15 0135-01 analogia	Zawory kątowe pod baterie stojącą o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
80 d.2.1 0.3	KNR-W 2-15 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Pokój 19 III piętro			
3.1		SUFIT			
81 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² SUFIT	m ²		
		5.41*4.80	m ²	25.968	
				RAZEM	25.968
82 d.3.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFIT	m ²		
		poz.81	m ²	25.968	
				RAZEM	25.968
83 d.3.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku SUFIT	m ²		
		poz.81	m ²	25.968	
				RAZEM	25.968
84 d.3.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFIT	m ²		
		poz.81	m ²	25.968	
				RAZEM	25.968
85 d.3.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity- SUFIT	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.81	m ²	25.968	
				RAZEM	25.968
3.2		ŚCIANY			
86 d.3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² ŚCIANY (5.41+4.80)*2*3.50	m ²		
			m ²	71.470	
				RAZEM	71.470
87 d.3.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - ŚCIANY	m ²		
		poz.86	m ²	71.470	
				RAZEM	71.470
88 d.3.2	KNR-W 2-02 0827-01	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 6 mm kat. III wykonywane ręcznie - ściany	m ²		
		poz.86	m ²	71.470	
				RAZEM	71.470
89 d.3.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		poz.86	m ²	71.470	
				RAZEM	71.470
90 d.3.2	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.86	m ²	71.470	
				RAZEM	71.470
3.3		ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI			
91 d.3.3	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią, okien, drzwi	m ²		
		<podłoga> 5.41*4.80	m ²	25.968	
		drzwi 0.80*2.00	m ²	1.600	
		okno 1.34*1.50*2	m ²	4.020	
				RAZEM	31.588
3.4		WYMIANA DRZWI			
92 d.3.4	kalkulacja własna	Demontaż skrzydeł drewnianych drzwiowych o pow. do 2.0 m ² z wyniesiem z budynku	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
93 d.3.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.3.4	KNP1 01 0102-01.06	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej ościeżnica plus skrzydło	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
95 d.3.4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 100x200 PRAWIE wraz z klamką sztyldzikami na wkładki patentowe , wkładki patentowe , 4 kluczyki oraz opaskami dwustronnie w kolorze drzwi 0.80*2.00*1	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
3.5		Podłogi			
96 d.3.5	KNR 4-01 0815-08 analogia	Rozbiórka listew przyściennych z drewna liściastego R=0.5	m		
		(5.41+4.80)*2	m	20.420	
				RAZEM	20.420
97 d.3.5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		5.41*4.80	m ²	25.968	
				RAZEM	25.968
98 d.3.5	KNNR 2 1208-01	Wylewka samopoziomująca grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziną	m ²		
		5.41*4.80	m ²	25.968	
				RAZEM	25.968
99 d.3.5	KNNR 2 1208-02	Wylewka wyrównująca samopoziująca dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie zwiększenie do 5 mm Mx3	m ²		
		poz.98	m ²	25.968	
				RAZEM	25.968
100 d.3.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywiniciem 10 cm na ściany	m ²		
		poz.98	m ²	25.968	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.6		Malowanie rur i grzejników		RAZEM	25.968
101 d.3.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania o średnicy do 50 mm 3.95+1.60+1.25	m m	6.800	
				RAZEM	6.800
102 d.3.6	KNR 4-02 0516-04 analogia	Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego wraz z myciem i płukaniem. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
103 d.3.6	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1 żeberko 0,32 m2 0.32*24	m ² m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
3.7		Demontaż i montaż opraw oświetleniowych			
104 d.3.7	KNR 4-03 0606-05 analogia	Demontaż i montaż opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.8		Demontaż i montaż karnisza			
105 d.3.8	kalkulacja in- dywidualna	Demontaż karnisza 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
106 d.3.8	kalkulacja in- dywidualna	Montaż nowego karnisza karnisza 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.9		Przenoszenie mebli w pomieszczeniu			
107 d.3.9	wycena indywidualna	Przenoszenie mebli biurowych, szaf, regałów w remontowanym pomieszczeniu. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.10		Wymiana umywalek i lustra			
3.10.1		Umywalka			
108 d.3.1	KNR 4-02 0132-01 + 0.1 KNR 4-02 0235-06	Demontaż baterii umywalkowej Demontaż umywalki umywalki 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109 d.3.1 0.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem montaż na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
110 d.3.1 0.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
111 d.3.1 0.1	kalkulacja in- dywidualna	Montaż szafki podumywalkowej 60*30*60 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
112 d.3.1 0.1	KNR AT-22 0201-02	Licowanie ścian pod umywalkami z płytek ceramicznych regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 0.70*1.50	m ² m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
3.10.2		Lustro i półka			
113 d.3.1 0.2	kalkul indyw	Montaż lustra 50x60 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114 d.3.1 0.2	kalkul indyw	Montaż półki pod lustrem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.10. 3		Podejścia instalacyjne			
115 d.3.1 0.3	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
116 d.3.1 0.3	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy 0.6	m		0.600
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
117 d.3.1 0.3	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.5	m		0.500
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
118 d.3.1 0.3	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
119 d.3.1 0.3	KNR-W 2-15 0135-01 analogia	Zawory kątowe pod baterie stojącą o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
120 d.3.1 0.3	KNR-W 2-15 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Pokój 18 III piętro			
4.1		SUFIT			
121 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 SUFIT	m ²		
		2.09*4.03	m ²	8.423	
				RAZEM	8.423
122 d.4.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFIT	m ²		
		poz.121	m ²	8.423	
				RAZEM	8.423
123 d.4.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku SUFIT	m ²		
		poz.121	m ²	8.423	
				RAZEM	8.423
124 d.4.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFIT	m ²		
		poz.121	m ²	8.423	
				RAZEM	8.423
125 d.4.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- SUFIT	m ²		
		poz.121	m ²	8.423	
				RAZEM	8.423
4.2		ŚCIANY			
126 d.4.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚCIANY	m ²		
		(2.09+4.03)*2*3.58	m ²	43.819	
				RAZEM	43.819
127 d.4.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -ŚCIANY	m ²		
		poz.126	m ²	43.819	
				RAZEM	43.819

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128 d.4.2	KNR-W 2-02 0827-01	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 6 mm kat. III wykonywane ręcznie - ściany	m ²		
		poz.126	m ²	43.819	
				RAZEM	43.819
129 d.4.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		poz.126	m ²	43.819	
				RAZEM	43.819
130 d.4.2	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.126	m ²	43.819	
				RAZEM	43.819
4.3		ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI			
131 d.4.3	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią, okien, drzwi	m ²		
		<podłoga> 2.09*4.03	m ²	8.423	
		drzwi 0.80*2.00	m ²	1.600	
		okno 1.34*1.50*1	m ²	2.010	
				RAZEM	12.033
4.4		WYMIANA DRZWI			
132 d.4.4	kalkulacja własna	Demontaż skrzydeł drewnianych drzwiowych o pow. do 2.0 m2 z wyniesiem z budynku	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
133 d.4.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
134 d.4.4	KNP1 01 0102-01.06	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej ościeżnica plus skrzydło	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
135 d.4.4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 100x200 PRAWIE wraz z klamką szyldzikami na wkładki patentowe , wkładki patentowe , 4 kluczyki oraz opaskami dwustronnie w kolorze drzwi 1.00*2.00*1	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
4.5		Podłogi			
136 d.4.5	KNR 4-01 0815-08 ana- logia	Rozbiórka listew przyściennych z drewna liściastego R=0.5	m		
		(2.09+4.03)*2	m	12.240	
				RAZEM	12.240
137 d.4.5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		2.09*4.03	m ²	8.423	
				RAZEM	8.423
138 d.4.5	KNNR 2 1208-01	Wylewka samopoziomująca grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziną	m ²		
		2.09*4.03	m ²	8.423	
				RAZEM	8.423
139 d.4.5	KNNR 2 1208-02	Wylewka wyrównująca samopoziomująca dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie zwiększenie do 5 mm Mx3	m ²		
		poz.138	m ²	8.423	
				RAZEM	8.423
140 d.4.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywiniciem 10 cm na ściany	m ²		
		poz.138	m ²	8.423	
				RAZEM	8.423
4.6		Malowanie rur i grzejników			
141 d.4.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania o średnicy do 50 mm	m		
		0.70*2	m	1.400	
				RAZEM	1.400
142 d.4.6	KNR 4-02 0516-04 analogia	Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego wraz z myciem i płukaniem.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
143 d.4.6	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1 żeberko 0,32 m2 0.32*7	m ² m ²	 2.240	
				RAZEM	2.240
4.7		Demontaż i montaż opraw oświetleniowych			
144 d.4.7	KNR 4-03 0606-05 analogia	Demontaż i montaż opraw świetłóvkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4.8		Demontaż i montaż karnisza			
145 d.4.8	kalkulacja indywidualna	Demontaż karnisza 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
146 d.4.8	kalkulacja indywidualna	Montaż nowego karnisza karnisza 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.9		Przenoszenie mebli w pomieszczeniu			
147 d.4.9	wycena indywidualna	Przenoszenie mebli biurowych, szaf, regałów w remontowanym pomieszczeniu. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.10		Wymiana umywalk i lustra			
4.10.1		Umywalka			
148 d.4.1	KNR 4-02 0132-01 + 0.1 KNR 4-02 0235-06	Demontaż baterii umywalkowej Demontaż umywalki umywalki 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
149 d.4.1 0.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem montaż na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
150 d.4.1 0.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
151 d.4.1 0.1	KNR AT-22 0201-02	Licowanie ścian pod umywalkami z płytek ceramicznych regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 0.70*1.50	m ² m ²	 1.050	
				RAZEM	1.050
152 d.4.1 0.1	kalkulacja indywidualna	Montaż szafki podumywalkowej 60*30*60 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.10.2		Lustro i półka			
153 d.4.1 0.2	kalkul indyw	Montaż lustra 50x60 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
154 d.4.1 0.2	kalkul indyw	Montaż półki pod lustrem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4.10.3		Podejścia instalacyjne			
155 d.4.1 0.3	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1	m m	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
156	KNR 4-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
d.4.1	0109-01	Obmiar dodatkowy	m		0.600
0.3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
157	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
d.4.1	0212-06	Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		0.500
0.3		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
158	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.4.1	0326-03	1	m	1.000	
0.3				RAZEM	1.000
159	KNR-W 2-15	Zawory kątowe pod baterie stojącą o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.4.1	0135-01	2	szt.	2.000	
0.3	analogia			RAZEM	2.000
160	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.4.1	0115-09	2	szt.	2.000	
0.3				RAZEM	2.000
5		Pokój 17 III piętro			
5.1		SUFIT			
161	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 SUFIT	m ²		
d.5.1	1202-09	5.42*2.73	m ²	14.797	
				RAZEM	14.797
162	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFIT	m ²		
d.5.1	2611-02	poz.161	m ²	14.797	
analogia				RAZEM	14.797
163	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku SUFIT	m ²		
d.5.1	2009-04	poz.161	m ²	14.797	
				RAZEM	14.797
164	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFIT	m ²		
d.5.1	2611-02	poz.161	m ²	14.797	
analogia				RAZEM	14.797
165	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- SUFIT	m ²		
d.5.1	1204-01	poz.161	m ²	14.797	
				RAZEM	14.797
5.2		ŚCIANY			
166	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚCIANY	m ²		
d.5.2	1202-09	(5.42+2.73)*2*3.52	m ²	57.376	
				RAZEM	57.376
167	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -ŚCIANY	m ²		
d.5.2	2611-02	poz.166	m ²	57.376	
analogia				RAZEM	57.376
168	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 6 mm kat. III wykonywane ręcznie - ściany	m ²		
d.5.2	0827-01	poz.166	m ²	57.376	
				RAZEM	57.376
169	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.5.2	2611-02	poz.166	m ²	57.376	
analogia				RAZEM	57.376

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
170 d.5.2	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian poz.166	m ² m ²	 57.376	
				RAZEM	57.376
5.3		ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI			
171 d.5.3	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią, okien, drzwi <podłoga> 5.42*2.73 drzwi 0.80*2.00 okno 1.34*1.50*1	m ² m ² m ² m ²	 14.797 1.600 2.010	
				RAZEM	18.407
5.4		WYMIANA DRZWI			
172 d.5.4	kalkulacja własna	Demontaż skrzydeł drewnianych drzwiowych o pow. do 2.0 m2 z wyniesiem z budynku 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
173 d.5.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
174 d.5.4	KNP1 01 0102-01.06	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej ościeżnica plus skrzydło 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
175 d.5.4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 1000x200 LEWE wraz z klamką szyldzikami na wkładki patentowe , wkładki patentowe , 4 kluczyki oraz opaskami dwustronnie w kolorze drzwi 1.00*2.00*1	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
5.5		Podłogi			
176 d.5.5	KNR 4-01 0815-08 ana- logia	Rozbiórka listew przyściennych z drewna liściastego R=0.5 (5.42+2.73)*2	m m	 16.300	
				RAZEM	16.300
177 d.5.5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 5.42*2.73	m ² m ²	 14.797	
				RAZEM	14.797
178 d.5.5	KNNR 2 1208-01	Wylewka samopoziomująca grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładzinę 5.42*2.73	m ² m ²	 14.797	
				RAZEM	14.797
179 d.5.5	KNNR 2 1208-02	Wylewka wyrównująca samopoziomująca dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie zwiększenie do 5 mm Mx3 poz.178	m ² m ²	 14.797	
				RAZEM	14.797
180 d.5.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieniem 10 cm na ściany poz.178	m ² m ²	 14.797	
				RAZEM	14.797
5.6		Malowanie rur i grzejników			
181 d.5.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania o średnicy do 50 mm 0.80*2+2.30	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900
182 d.5.6	KNR 4-02 0516-04 analogia	Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego wraz z myciem i płukaniem. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
183 d.5.6	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1 żeberko 0,32 m2 0.32*10	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
5.7		Demontaż i montaż opraw oświetleniowych			
184 d.5.7	KNR 4-03 0606-05 analogia	Demontaż i montaż opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt.	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5.8		Demontaż i montaż karnisza			
185 d.5.8	kalkulacja indywidualna	Demontaż karnisza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
186 d.5.8	kalkulacja indywidualna	Montaż nowego karnisza karnisza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.9		Przenoszenie mebli w pomieszczeniu			
187 d.5.9	wycena indywidualna	Przenoszenie mebli biurowych, szaf, regałów w remontowanym pomieszczeniu.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.10		Wymiana umywalek i lustra			
5.10.1		Umywalki			
188 d.5.1	KNR 4-02 0132-01 + 0.1 KNR 4-02 0235-06	Demontaż baterii umywalkowej Demontaż umywalki	szt.		
		umywalki			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
189 d.5.1	KNR 2-15 0221-02 0.1	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem montaż na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
190 d.5.1	KNR-W 2-15 0137-01 0.1	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
191 d.5.1	kalkulacja indywidualna 0.1	Montaż szafki podumywalkowej 60*30*60	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.10.2		Lustro i półka			
192 d.5.1	kalkul indyw 0.2	Montaż lustra 50x60	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
193 d.5.1	kalkul indyw 0.2	Montaż półki pod lustrem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
194 d.5.1	KNR AT-22 0201-02 0.2	Licowanie ścian pod umywalkami z płytek ceramicznych regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²		
		0.70*1.50	m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
5.10.3		Podejścia instalacyjne			
195 d.5.1	KNR 4-01 0339-01 0.3	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
196 d.5.1	KNR 4-02 0109-01 0.3	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy	m		0.600
		0.6			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
197 d.5.1 0.3	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.5 1	msc. m msc.	 1.000	 0.500 1.000
198 d.5.1 0.3	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 1	m m	 1.000	 1.000
199 d.5.1 0.3	KNR-W 2-15 0135-01 analogia	Zawory kątowe pod baterie stojącą o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
200 d.5.1 0.3	KNR-W 2-15 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
6		Pokój 23 III piętro			
6.1		SUFIT			
201 d.6.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 SUFIT 4.82*5.41	m ² m ²	 26.076	 26.076
202 d.6.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFIT poz.201	m ² m ²	 26.076	 26.076
203 d.6.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku SUFIT poz.201	m ² m ²	 26.076	 26.076
204 d.6.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFIT poz.201	m ² m ²	 26.076	 26.076
205 d.6.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- SUFIT poz.201	m ² m ²	 26.076	 26.076
6.2		ŚCIANY			
206 d.6.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚCIANY (4.82+5.41)*2*3.52	m ² m ²	 72.019	 72.019
207 d.6.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -ŚCIANY poz.206	m ² m ²	 72.019	 72.019
208 d.6.2	KNR-W 2-02 0827-01	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 6 mm kat. III wykonywane ręcznie - ściany poz.206	m ² m ²	 72.019	 72.019
209 d.6.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.206	m ² m ²	 72.019	 72.019
210 d.6.2	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian poz.206	m ² m ²	 72.019	 72.019
6.3		ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI			
211 d.6.3	KNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią, okien, drzwi <podłoga> 4.82*5.41	m ² m ²	 26.076	 26.076

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		drzwi 0.80*2.00	m ²	1.600	
		okno 1.34*1.50*2	m ²	4.020	
				RAZEM	31.696
6.4		WYMIANA DRZWI			
212 d.6.4	kalkulacja własna	Demontaż skrzydeł drewnianych drzwiowych o pow. do 2.0 m2 z wyniesiem z budynku 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
213 d.6.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
214 d.6.4	KNP1 01 0102-01.06	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej ościeżnica plus skrzydło 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
215 d.6.4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 90x200 LEWE wraz z klamką szyldzikami na wkładki patentowe , wkładki patentowe , 4 kluczyki oraz opaskami dwustronnie w kolorze drzwi 0.80*2.00*1	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
6.5		Podłogi			
216 d.6.5	KNR 4-01 0815-08 ana- logia	Rozbiórka listew przyściennych z drewna liściastego R=0.5 (4.82+5.41)*2	m m	20.460	
				RAZEM	20.460
217 d.6.5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 5.42*2.73	m ² m ²	14.797	
				RAZEM	14.797
218 d.6.5	KNNR 2 1208-01	Wylewka samopoziomująca grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziną 4.82*5.41	m ² m ²	26.076	
				RAZEM	26.076
219 d.6.5	KNNR 2 1208-02	Wylewka wyrównująca samopoziomująca dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie zwiększenie do 5 mm Mx3 poz.218	m ² m ²	26.076	
				RAZEM	26.076
220 d.6.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem 10 cm na ściany poz.218	m ² m ²	26.076	
				RAZEM	26.076
6.6		Malowanie rur i grzejników			
221 d.6.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania o średnicy do 50 mm 0.80+1.10+2.60	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
222 d.6.6	KNR 4-02 0516-04 analogia	Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego wraz z myciem i płukaniem. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
223 d.6.6	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1 żeberko 0,32 m2 0.32*21	m ² m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
6.7		Demontaż i montaż opraw oświetleniowych			
224 d.6.7	KNR 4-03 0606-05 analogia	Demontaż i montaż opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6.8		Demontaż i montaż karnisza			
225 d.6.8	kalkulacja in- dywidualna	Demontaż karnisza 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
226 d.6.8	kalkulacja in- dywidualna	Montaż nowego karnisza karnisza	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6.9		Przenoszenie mebli w pomieszczeniu			
227 d.6.9	wycena indywidualna	Przenoszenie mebli biurowych, szaf, regałów w remontowanym pomieszczeniu.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.10		Wymiana umywalek i lustra			
6.10.1		Umywalki			
228 d.6.1	KNR 4-02 0132-01 + 0.1 KNR 4-02 0235-06	Demontaż baterii umywalkowej Demontaż umywalki	szt.		
		umywalki			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
229 d.6.1	KNR 2-15 0221-02 0.1	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem montaż na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
230 d.6.1	KNR-W 2-15 0137-01 0.1	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
231 d.6.1	KNR AT-22 0201-02 0.1	Licowanie ścian pod umywalkami z płytek ceramicznych regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²		
		0.70*1.50	m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
232 d.6.1	kalkulacja indywidualna	Montaż szafki podumywalkowej 60*30*60	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.10.2		Lustro i półka			
233 d.6.1	kalkul indyw	Montaż lustra 50x60	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
234 d.6.1	kalkul indyw	Montaż półki pod lustrem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.10.3		Podejścia instalacyjne			
235 d.6.1	KNR 4-01 0339-01 0.3	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
236 d.6.1	KNR 4-02 0109-01 0.3	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy			
		0.6	m		0.600
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
237 d.6.1	KNR-W 4-02 0212-06 0.3	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość			
		0.5	m		0.500
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
238 d.6.1	KNR 4-01 0326-03 0.3	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		1	m	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
239	KNR-W 2-15	Zawory kątowe pod baterie stojącą o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	1.000
d.6.1	0135-01				
0.3	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
240	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.6.1	0115-09	2	szt.	2.000	
0.3				RAZEM	2.000
7		Pokój 24 III piętro			
7.1		SUFIT			
241	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 SUFIT	m ²		
d.7.1	1202-09	2.07*5.43	m ²	11.240	
				RAZEM	11.240
242	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFIT	m ²		
d.7.1	2611-02	poz.241	m ²	11.240	
analogia				RAZEM	11.240
243	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku SUFIT	m ²		
d.7.1	2009-04	poz.241	m ²	11.240	
				RAZEM	11.240
244	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFIT	m ²		
d.7.1	2611-02	poz.241	m ²	11.240	
analogia				RAZEM	11.240
245	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- SUFIT	m ²		
d.7.1	1204-01	poz.241	m ²	11.240	
				RAZEM	11.240
7.2		ŚCIANY			
246	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚCIANY	m ²		
d.7.2	1202-09	(2.07+5.43)*2*3.52	m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
247	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -ŚCIANY	m ²		
d.7.2	2611-02	poz.246	m ²	52.800	
analogia				RAZEM	52.800
248	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 6 mm kat. III wykonywane ręcznie - ściany	m ²		
d.7.2	0827-01	poz.246	m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
249	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.7.2	2611-02	poz.246	m ²	52.800	
analogia				RAZEM	52.800
250	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.7.2	1204-02	poz.246	m ²	52.800	
analogia				RAZEM	52.800
7.3		ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI			
251	KNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią, okien, drzwi	m ²		
d.7.3	1013-01				
analogia		<podłoga> 2.07*5.43	m ²	11.240	
		drzwi 0.80*2.00	m ²	1.600	
		okno 1.34*1.50*1	m ²	2.010	
				RAZEM	14.850
7.4		WYMIANA DRZWI			
252	kalkulacja	Demontaż skrzydeł drewnianych drzwiowych o pow. do 2.0 m2 z wyniesiem z budynku	szt		
d.7.4	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
253 d.7.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
254 d.7.4	KNP1 01 0102-01.06	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej ościeżnica plus skrzydło	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
255 d.7.4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 90x200 PRAWIE wraz z klamką szyldzikami na wkładki patentowe , wkładki patentowe , 4 kluczyki oraz opaskami dwustronnie w kolorze drzwi 0.90*2.00*1	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
7.5		Podłogi			
256 d.7.5	KNR 4-01 0815-08 ana- logia	Rozbiórka listew przyściennych z drewna liściastego R=0.5	m		
		(2.07+5.43)*2	m	15.000	
				RAZEM	15.000
257 d.7.5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		2.07*5.43	m ²	11.240	
				RAZEM	11.240
258 d.7.5	KNNR 2 1208-01	Wylewka samopoziomująca grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny	m ²		
		2.07*5.43	m ²	11.240	
				RAZEM	11.240
259 d.7.5	KNNR 2 1208-02	Wylewka wyrównująca samopoziująca dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie zwiększenie do 5 mm Mx3 poz.258	m ²		
			m ²	11.240	
				RAZEM	11.240
260 d.7.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywiniciem 10 cm na ściany poz.258	m ²		
			m ²	11.240	
				RAZEM	11.240
7.6		Malowanie rur i grzejników			
261 d.7.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania o średnicy do 50 mm	m		
		1.03*2	m	2.060	
				RAZEM	2.060
262 d.7.6	KNR 4-02 0516-04 analogia	Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego wraz z myciem i płukaniem.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
263 d.7.6	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1 żeberko 0,32 m2	m ²		
		0.32*8	m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
7.7		Demontaż i montaż opraw oświetleniowych			
264 d.7.7	KNR 4-03 0606-05 analogia	Demontaż i montaż opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7.8		Demontaż i montaż karnisza			
265 d.7.8	kalkulacja indywidualna	Demontaż karnisza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
266 d.7.8	kalkulacja indywidualna	Montaż nowego karnisza karnisza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7.9		Przenoszenie mebli w pomieszczeniu			
267 d.7.9	wycena indywidualna	Przenoszenie mebli biurowych, szaf, regałów w remontowanym pomieszczeniu.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7.10		Wymiana umywalk i lustra			
7.10.1		Umywalki			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
268 d.7.1 0.1	KNR 4-02 0132-01 + KNR 4-02 0235-06	Demontaż baterii umywalkowej Demontaż umywalki umywalki 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
269 d.7.1 0.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem montaż na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
270 d.7.1 0.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
271 d.7.1 0.1	KNR AT-22 0201-02	Licowanie ścian pod umywalkami z płytek ceramicznych regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 0.70*1.50	m ² m ²	 1.050	
				RAZEM	1.050
272 d.7.1 0.1	kalkulacja indywidualna	Montaż szafki podumywalkowej 60*30*60 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7.10. 2		Lustro i półka			
273 d.7.1 0.2	kalkul indyw	Montaż lustra 50x60 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
274 d.7.1 0.2	kalkul indyw	Montaż półki pod lustrem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7.10. 3		Podejścia instalacyjne			
275 d.7.1 0.3	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
276 d.7.1 0.3	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy 0.6 2	szt. m szt.	 2.000	 0.600
				RAZEM	2.000
277 d.7.1 0.3	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.5 1	msc. m msc.	 1.000	 0.500
				RAZEM	1.000
278 d.7.1 0.3	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
279 d.7.1 0.3	KNR-W 2-15 0135-01 analogia	Zawory kątowe pod baterie stojącą o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
280 d.7.1 0.3	KNR-W 2-15 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Pokój 25 III piętro			
8.1		SUFIT			
281 d.8.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 SUFIT 2.72*5.44	m ² m ²	 14.797	
				RAZEM	14.797
282 d.8.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFIT poz.281	m ² m ²	 14.797	
				RAZEM	14.797
283 d.8.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku SUFIT poz.281	m ² m ²	 14.797	
				RAZEM	14.797
284 d.8.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFIT poz.281	m ² m ²	 14.797	
				RAZEM	14.797
285 d.8.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity- SUFIT poz.281	m ² m ²	 14.797	
				RAZEM	14.797
8.2		ŚCIANY			
286 d.8.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚCIANY (2.72*5.44)*2*3.52	m ² m ²	 104.169	
				RAZEM	104.169
287 d.8.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -ŚCIANY poz.286	m ² m ²	 104.169	
				RAZEM	104.169
288 d.8.2	KNR-W 2-02 0827-01	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 6 mm kat. III wykonywane ręcznie - ściany poz.286	m ² m ²	 104.169	
				RAZEM	104.169
289 d.8.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.286	m ² m ²	 104.169	
				RAZEM	104.169
290 d.8.2	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian poz.286	m ² m ²	 104.169	
				RAZEM	104.169
8.3		ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI			
291 d.8.3	KNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią, okien, drzwi <podłoga> 2.72*5.44 drzwi 0.90*2.00 okno 1.34*1.50*1	m ² m ² m ² m ²	 14.797 1.800 2.010	
				RAZEM	18.607
8.4		WYMIANA DRZWI			
292 d.8.4	kalkulacja własna	Demontaż skrzydeł drewnianych drzwiowych o pow. do 2.0 m2 z wyniesiem z budynku 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
293 d.8.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
294 d.8.4	KNP1 01 0102-01.06	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej ościeżnica plus skrzydło 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
295 d.8.4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 90x200 PRAWIE wraz z klamką szyldzikami na wkładki patentowe , wkładki patentowe , 4 kluczyki oraz opaskami dwustronnie w kolorze drzwi 0.90*2.00*1	m ² m ²	 1.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8.5		Podłogi		RAZEM	1.800
296 d.8.5	KNR 4-01 0815-08 ana- logia	Rozbiórka listew przyściennych z drewna liściastego R=0.5 (2.72+5.44)*2	m m	 16.320	
				RAZEM	16.320
297 d.8.5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 2.72*5.44	m ² m ²	 14.797	
				RAZEM	14.797
298 d.8.5	KNNR 2 1208-01	Wylewka samopoziomująca grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny 2.72*5.44	m ² m ²	 14.797	
				RAZEM	14.797
299 d.8.5	KNNR 2 1208-02	Wylewka wyrównująca samopoziująca dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie zwiększenie do 5 mm Mx3 poz.298	m ² m ²	 14.797	
				RAZEM	14.797
300 d.8.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem 10 cm na ściany poz.298	m ² m ²	 14.797	
				RAZEM	14.797
8.6		Malowanie rur i grzejników			
301 d.8.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania o średnicy do 50 mm 1.20+0.90*2	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
302 d.8.6	KNR 4-02 0516-04 ana- logia	Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego wraz z myciem i płukaniem. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
303 d.8.6	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1 żeberko 0,32 m2 0.32*10	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
8.7		Demontaż i montaż opraw oświetleniowych			
304 d.8.7	KNR 4-03 0606-05 ana- logia	Demontaż i montaż opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt.	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8.8		Demontaż i montaż karnisza			
305 d.8.8	kalkulacja in- dywidualna	Demontaż karnisza 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
306 d.8.8	kalkulacja in- dywidualna	Montaż nowego karnisza karnisza 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8.9		Przenoszenie mebli w pomieszczeniu			
307 d.8.9	wycena in- dywidualna	Przenoszenie mebli biurowych, szaf, regałów w remontowanym pomieszczeniu. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8.10		Wymiana umywalek i lustra			
8.10.1		Umywalki			
308 d.8.1	KNR 4-02 0132-01 + 0.1 KNR 4-02 0235-06	Demontaż baterii umywalkowej Demontaż umywalki umywalki 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
309 d.8.1	KNR 2-15 0221-02 0.1	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem montaż na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
310 d.8.1 0.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
311 d.8.1 0.1	KNR AT-22 0201-02	Licowanie ścian pod umywalkami z płytek ceramicznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²		
		0.70*1.50	m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
312 d.8.1 0.1	kalkulacja indywidualna	Montaż szafki podumywalkowej 60*30*60	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8.10. 2		Lustro i półka			
313 d.8.1 0.2	kalkul indywidualna	Montaż lustro 50x60	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
314 d.8.1 0.2	kalkul indywidualna	Montaż półki pod lustrem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8.10. 3		Podejścia instalacyjne			
315 d.8.1 0.3	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
316 d.8.1 0.3	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy 0.6	m		0.600
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
317 d.8.1 0.3	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.5	m		0.500
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
318 d.8.1 0.3	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
319 d.8.1 0.3	KNR-W 2-15 0135-01 analogia	Zawory kątowe pod baterie stojącą o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
320 d.8.1 0.3	KNR-W 2-15 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9		ŚWIE TLICA III piętro			
9.1		SUFIT			
321 d.9.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² SUFIT	m ²		
		5.41*10.17	m ²	55.020	
				RAZEM	55.020
322 d.9.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFI T	m ²		
		poz.321	m ²	55.020	
				RAZEM	55.020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
323 d.9.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku SUFIT poz.321	m ² m ²	 55.020	
				RAZEM	55.020
324 d.9.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFIT poz.321	m ² m ²	 55.020	
				RAZEM	55.020
325 d.9.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity- SUFIT poz.321	m ² m ²	 55.020	
				RAZEM	55.020
9.2		ŚCIANY			
326 d.9.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚCIANY (5.41+10.17)*2*3.49	m ² m ²	 108.748	
				RAZEM	108.748
327 d.9.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -ŚCIANY poz.326	m ² m ²	 108.748	
				RAZEM	108.748
328 d.9.2	KNR-W 2-02 0827-01	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 6 mm kat. III wykonywane ręcznie - ściany poz.326	m ² m ²	 108.748	
				RAZEM	108.748
329 d.9.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.326	m ² m ²	 108.748	
				RAZEM	108.748
330 d.9.2	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian poz.326	m ² m ²	 108.748	
				RAZEM	108.748
9.3		ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI			
331 d.9.3	KNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią, okien, drzwi <podłoga> 5.41*10.17 drzwi 0.80*2.00 okno 1.34*1.50*2	m ² m ² m ² m ²	 55.020 1.600 4.020	
				RAZEM	60.640
9.4		WYMIANA DRZWI			
332 d.9.4	kalkulacja własna	Demontaż skrzydeł drewnianych drzwiowych o pow. do 2.0 m2 z wyniesiem z budynku 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
333 d.9.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
334 d.9.4	KNP1 01 0102-01.06	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej ościeżnica plus skrzydło 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
335 d.9.4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 90x200 LEWE wraz z klamką szyldzikami na wkładki patentowe , wkładki patentowe , 4 kluczyki oraz opaskami dwustronnie w kolorze drzwi 0.90*2.00*1	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
9.5		Podłogi			
336 d.9.5	KNR 4-01 0815-08 ana- logia	Rozbiórka listew przyściennych z drewna liściastego R=0.5 (5.41+10.17)*2	m m	 31.160	
				RAZEM	31.160
337 d.9.5	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 5.41*10.17	m ² m ²	 55.020	
				RAZEM	55.020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
338 d.9.5	KNNR 2 1208-01	Wylewka samopoziomująca grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny 5.41*10.17	m ² m ²	 55.020	
				RAZEM	55.020
339 d.9.5	KNNR 2 1208-02	Wylewka wyrównująca samopoziomująca dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie zwiększenie do 5 mm Mx3 poz.338	m ² m ²	 55.020	
				RAZEM	55.020
340 d.9.5	KNNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem 10 cm na ściany poz.338	m ² m ²	 55.020	
				RAZEM	55.020
9.6		Malowanie rur i grzejników			
341 d.9.6	KNNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania o średnicy do 50 mm 0.35*2+1.05*2	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
342 d.9.6	KNNR 4-02 0516-04 analogia	Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego wraz z myciem i płukaniem. 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
343 d.9.6	KNNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1 żeberko 0,32 m2 0.32*17*2	m ² m ²	 10.880	
				RAZEM	10.880
9.7		Demontaż i montaż opraw oświetleniowych			
344 d.9.7	KNNR 4-03 0606-05 analogia	Demontaż i montaż opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
9.8		Demontaż i montaż karnisza			
345 d.9.8	kalkulacja indywidualna	Demontaż karnisza 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
346 d.9.8	kalkulacja indywidualna	Montaż nowego karnisza karnisza 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9.9		Przenoszenie mebli w pomieszczeniu			
347 d.9.9	wycena indywidualna	Przenoszenie mebli biurowych, szaf, regałów w remontowanym pomieszczeniu. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10		KORYTARZ III piętro			
10.1		SUFIT			
348 d.10. 1	KNNR 4-01 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 SUFIT sufit 1 8.63*2.48*1.2 5.87*2.98*1.2 1.70*2.09*1.2 2.30*1.95*1.2 A (suma częściowa) sufit 2 10.25*2.47*1.2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 25.683 20.991 4.264 5.382 ----- 56.320 30.381	
				RAZEM	86.701
349 d.10. 1	KNNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFIT poz.348	m ² m ²	 86.701	
				RAZEM	86.701
350 d.10. 1	KNNR 2-02 2009-04 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku SUFIT poz.348	m ² m ²	 86.701	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
351	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -SUFIT	m ²	RAZEM	86.701
d.10.	2611-02				
1	analogia	poz.348	m ²	86.701	
				RAZEM	86.701
352	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- SUFIT	m ²		
d.10.	1204-01				
1		poz.348	m ²	86.701	
				RAZEM	86.701
10.2		ŚCIANY			
10.2.1		Malowanie farbą emulsyjna			
353	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚCIANY	m ²		
d.10.	1202-09				
2.1		emulsja (8.62+1.70+1.70+4.15+2.30+8.63+5.83+5.83+8.49)*1.54	m ²	72.765	
				RAZEM	72.765
354	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod gładzie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą -ŚCIANY	m ²		
d.10.	2611-02				
2.1	analogia	poz.353	m ²	72.765	
				RAZEM	72.765
355	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 6 mm kat. III wykonywane ręcznie - ściany	m ²		
d.10.	0827-01				
2.1		poz.353	m ²	72.765	
				RAZEM	72.765
356	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.10.	2611-02				
2.1	analogia	poz.353	m ²	72.765	
				RAZEM	72.765
357	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.10.	1204-02				
2.1	analogia	poz.353	m ²	72.765	
				RAZEM	72.765
10.2.2		Tynki żywiczne			
358	KNR-W 3	Zmatowienie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.10.	1005-01				
2.2		olejna do zmatowienia (8.62+1.70+1.70+4.15+2.30+8.63+5.83+5.83+8.49)*1.50	m ²	70.875	
				RAZEM	70.875
359	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża gruntem szczepnym na lamperii po tynki żywiczne	m ²		
d.10.	202 1134-02				
2.2		poz.358	m ²	70.875	
				RAZEM	70.875
360	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.10.	0927-03				
2.2		poz.358	m ²	70.875	
				RAZEM	70.875
361	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża gruntem pod tynki żywiczne	m ²		
d.10.	202 1134-02				
2.2		poz.358	m ²	70.875	
				RAZEM	70.875
362	KNR 0-33	Tynki żywiczne - wykonywane ręcznie	m ²		
d.10.	0124-06				
2.2		poz.358	m ²	70.875	
				RAZEM	70.875
10.3		ZABEZPIECZENIE FOLIĄ PODŁÓG OKIEN I DRZWI			
363	KNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią, okien, drzwi	m ²		
d.10.	1013-01				
3	analogia	<podłoga> poz.377 drzwi	m ²	72.251	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.90*2.00*7 1.00*2.00*3 0.80*2.00 okno 1.34*1.50*2	m ² m ² m ² m ²	12.600 6.000 1.600 4.020	
				RAZEM	96.471
10.4		WYMIANA DRZWI			
364 d.10. 4	kalkulacja własna	Demontaż skrzydeł drewnianych drzwiowych o pow. do 2.0 m2 z wyniesiem z budynku	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
365 d.10. 4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
366 d.10. 4	KNP1 01 0102-01.06	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej ościeżnica plus skrzydło	szt		
		2*3	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
367 d.10. 4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 90x200 LEWE wraz z klamką szyldzikami na wkładki patentowe , wkładki patentowe , 4 kluczyki oraz opaskami dwustronnie w kolorze drzwi 0.90*2.00*1	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
368 d.10. 4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnątrzlokalowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 90x200 PRAWE wraz z klamką szyldzikami na wkładki patentowe , wkładki patentowe , 4 kluczyki oraz opaskami dwustronnie w kolorze drzwi 0.90*2.00*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
10.5		Malowanie rur i grzejników			
369 d.10. 5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania o średnicy do 50 mm	m		
		1.20*4	m	4.800	
				RAZEM	4.800
370 d.10. 5	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
		3.05*3	m	9.150	
				RAZEM	9.150
371 d.10. 5	KNR 4-02 0516-04 analogia	Demontaż i montaż grzejnika żeliwnego wraz z myciem i płukaniem.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
372 d.10. 5	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 1 żeberko 0,32 m2	m ² m ²	 4.800	
		0.32*15			
				RAZEM	4.800
10.6		Demontaż i montaż opraw oświetleniowych			
373 d.10. 6	KNR 4-03 0606-05 analogia	Demontaż i montaż opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt.	szt. szt.	 6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
10.7		Demontaż i montaż karnisza			
374 d.10. 7	kalkulacja in- dywidualna	Demontaż karnisza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
375 d.10. 7	kalkulacja in- dywidualna	Montaż nowego karnisza karnisza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10.8		Podłogi			
10.8.1		Rozbiórka podłóg			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
376 d.10. 8.1	KNR 4-01 0815-08 ana- logia	Rozbiórka listew przyściennych z drewna liściastego R=0.5 listwy 1 (8.63+2.48)*2 (5.87+2.98)*2 (1.70+2.09)*2 (2.30+1.95)*2 A (suma częściowa) listwy 2 (10.25+2.47)*2	m m m m m m m	 22.220 17.700 7.580 8.500 ----- 56.000 25.440	
				RAZEM	81.440
377 d.10. 8.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony podłoga 1 8.63*2.48 5.87*2.98 1.70*2.09 2.30*1.95 podłoga 2 10.25*2.47	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 21.402 17.493 3.553 4.485 25.318	
				RAZEM	72.251
378 d.10. 8.1	KNR-W 4-01 0819-03	Rozbiórka podłóg płyt pilśniowych podłogi R=0,5 poz.377	m ² m ²	 72.251	
				RAZEM	72.251
379 d.10. 8.1	KNR 4-01 0106-04	Wyniesienie z III piętra budynku rulonów PCV i płyt pilśniowych R=3,0 poz.377*0.003 poz.377*0.015	m ³ m ³ m ³	 0.217 1.084	
				RAZEM	1.301
380 d.10. 8.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz elementów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km - deski z rozbiórki podłogi poz.379	m ³ m ³	 1.301	
				RAZEM	1.301
381 d.10. 8.1	KNR 19-01 0118-14	Wywóz elementów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km do 10 km x18 - deski z rozbiórki podłogi poz.380	m ³ m ³	 1.301	
				RAZEM	1.301
382 d.10. 8.1	kalkulacja in- dywidualna	Koszty utylizacji elementów rozbiórki poz.380	m ³ m ³	 1.301	
				RAZEM	1.301
10.8. 2		Podłoga PCV na płycie OSB			
383 d.10. 8.2	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii paroprzepuszczalnej garmatura 100g/m2 na sucho - na ruszcie z desek poz.377	m ² m ²	 72.251	
				RAZEM	72.251
384 d.10. 8.2	KNR 4-01 0820-03	Przybicie płyt OSB3 18 mm poz.377	m ² m ²	 72.251	
				RAZEM	72.251
385 d.10. 8.2	KNR 4-01 0629-07	Dwukrotna impregnacja ognio NRO i grzybobójcza płyt OSB metodą opryski- wania z przerwami poz.377	m ² m ²	 72.251	
				RAZEM	72.251
386 d.10. 8.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywiniciem 10 cm na ściany poz.377	m ² m ²	 72.251	
				RAZEM	72.251

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksey- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Rozcieńczalnik do farb olejnych	dm ³	0.2293		0.2293	0.00	0.00					
2.	rozcieńczalnik do farb olejnych	dm ³	3.7414		3.7414	0.00	0.00					
3.	benzyna do lakierów	dm ³	0.2104		0.2104	0.00	0.00					
4.	rozcieńczalnik do farb olejnych	dm ³	0.3792		0.3792	0.00	0.00					
5.	wkręty do drewna	kg	14.4502		14.4502	0.00	0.00					
6.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe'	kg	14.4502		14.4502	0.00	0.00					
7.	pianka poliuretanowa	kg	0.8560		0.8560	0.00	0.00					
8.	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wewnętrzna	dm ³	110.7538		110.7538	0.00	0.00					
9.	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wewnętrzna - kolor	dm ³	89.8360		89.8360	0.00	0.00					
10.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	18.6211		18.6211	0.00	0.00					
11.	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm ³	7.6416		7.6416	0.00	0.00					
12.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	75.9247		75.9247	0.00	0.00					
13.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.4758		0.4758	0.00	0.00					
14.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	1.4800		1.4800	0.00	0.00					
15.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	15.4300		15.4300	0.00	0.00					
16.	Mydła techniczne	kg	6.1693		6.1693	0.00	0.00					
17.	pokost syntetyczny akrylowo-styrenowy	dm ³	0.5398		0.5398	0.00	0.00					
18.	Klej uniwersalny do wykładzin PVC	kg	159.5844		159.5844	0.00	0.00					
19.	zaprawa klejowa	kg	174.5520		174.5520	0.00	0.00					
20.	emulsja gruntująca	kg	392.7148		392.7148	0.00	0.00					
21.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	397.5888		397.5888	0.00	0.00					
22.	folia paroprzepuszczalna podłogowa	m ²	78.0311		78.0311	0.00	0.00					
23.	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa	m ²	304.4072		304.4072	0.00	0.00					
24.	piasek do zapraw	m ³	0.9818		0.9818	0.00	0.00					
25.	piasek do zapraw'	m ³	0.0320		0.0320	0.00	0.00					
26.	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0.0064		0.0064	0.00	0.00					
27.	Wapno hydratyzowane (suchogaszne) workowane	t	0.8640		0.8640	0.00	0.00					
28.	Wapno hydratyzowane (suchogaszne) workowane'	t	0.0034		0.0034	0.00	0.00					
29.	gips budowlany szpachlowy	t	0.9422		0.9422	0.00	0.00					
30.	cegła budowlana pełna	szt.	40.0000		40.0000	0.00	0.00					
31.	sucha mieszanka tynkarska	kg	44.0640		44.0640	0.00	0.00					
32.	grunt szczerpy na lamperii'	dm ³	21.2625		21.2625	0.00	0.00					
33.	grunt pod tynki żywiczne	dm ³	21.2625		21.2625	0.00	0.00					
34.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	248.0625		248.0625	0.00	0.00					
35.	Taśma maskująca malarska 38x40	szt	100.0000		100.0000	0.00	0.00					
36.	masa tynkarska	kg	5891.4492		5891.4492	0.00	0.00					
37.	samopoziomująca masa szpachlowa	kg	1533.4042		1533.4042	0.00	0.00					
38.	zaprawa do spoinowania	kg	3.3600		3.3600	0.00	0.00					
39.	tynek żywiczny	kg	283.5000		283.5000	0.00	0.00					
40.	emulsja gruntująca	kg	68.3508		68.3508	0.00	0.00					
41.	płytki okładzinowe ściennie 20x20 cm	m ²	8.8200		8.8200	0.00	0.00					
42.	płyty OSB3 18 mm	m ²	75.8636		75.8636	0.00	0.00					
43.	Dw drzwi drewniane 100x200 LEWE kompletne	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
44.	Dw drzwi drewniane 100x200 PRAWO kompletne	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
45.	Dw drzwi drewniane 100x200 cm kompletne	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
46.	Dw drzwi drewniane 100x200 PRA-WE cm kompletne	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
47.	Dw drzwi drewniane 1000x200 LE-WE kompletne	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
48.	Dw drzwi drewniane 90x200 LEWE kompletne	kpl.	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
49.	Dw drzwi drewniane 90x200 PRAWA kompletne	kpl.	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
50.	Dw drzwi drewniane 90x200 PRAWA kompletne	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
51.	papier ścierny w arkuszach	ark.	10.8445		10.8445	0.00	0.00					
52.	papier ścierny w arkuszach	ark.	29.2096		29.2096	0.00	0.00					
53.	rury stalowe ze szwem gwintowane typ S ocynkowane śr.15 mm	m	5.0400		5.0400	0.00	0.00					
54.	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowa-ny 15 mm	szt.	64.0000		64.0000	0.00	0.00					
55.	Korek z żel. ciągliwego ocynk. fi 15mm	szt.	16.0000		16.0000	0.00	0.00					
56.	Korek z żel. ciągliwego ocynk. fi 32mm	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
57.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowa-ne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	32.0000		32.0000	0.00	0.00					
58.	rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe o śr. 50 mm	m	4.2800		4.2800	0.00	0.00					
59.	kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej o śr. 50 mm	szt.	16.0000		16.0000	0.00	0.00					
60.	zawory katowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	16.0000		16.0000	0.00	0.00					
61.	złącza elastyczne metalowe o śr. no-minalnej 15 mm	szt.	16.0000		16.0000	0.00	0.00					
62.	bateria umywalkowa stojąca standar-dowa śr.15 mm	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
63.	Syfon umywalkowy z tworzywa sztucz-nego	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
64.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
65.	Wspornik do umywalki porcelanowej	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
66.	haki do rur	szt.	16.0000		16.0000	0.00	0.00					
67.	uchwyty do rurociągów PCV o śr. 50 mm	szt.	24.0000		24.0000	0.00	0.00					
68.	opaski drzwiowe'	kpl.	42.8000		42.8000	0.00	0.00					
69.	klamka z szyldzikami na w ładkę pa-tentowa + 4 kluczyki	szt.	21.4000		21.4000	0.00	0.00					
70.	lustro nad umywalką	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
71.	szafka podumywalkowa	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
72.	karnisz	szt.	14.0000		14.0000	0.00	0.00					
73.	półka pod umywalkę	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00					
74.	rury przy umywalce	szt.	10.0000		10.0000	0.00	0.00					
75.	papier ścierny	ark	35.4375		35.4375	0.00	0.00					
76.	koszty utylizacji PCV i płyt piśniowych	t	2.0816		2.0816	0.00	0.00					
77.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1706.5916	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	24.6486	0.00	0.00
2.	wyciąg'''	m-g	1.0700	0.00	0.00
3.	wyciąg	m-g	0.2520	0.00	0.00
4.	wyciąg'	m-g	0.0284	0.00	0.00
5.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.2400	0.00	0.00
6.	wyciąg'	m-g	0.2095	0.00	0.00
7.	środek transportowy	m-g	0.0480	0.00	0.00
8.	środek transportowy	m-g	0.0800	0.00	0.00
9.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	2.6265	0.00	0.00
10.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.4800	0.00	0.00
11.	środek transportowy	m-g	1.1218	0.00	0.00
12.	środek transportowy	m-g	0.0425	0.00	0.00
13.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	1.9463	0.00	0.00
14.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0.0275	0.00	0.00
15.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0800	0.00	0.00
16.	mieszarka do zapraw	m-g	1.1217	0.00	0.00
17.	środek transportowy	m-g	0.9356	0.00	0.00
18.	środek transportowy	m-g	0.3179	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł